【　明　細　表　】

名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　　価	金　　額
[1] 木　　工　　事					
ウッドデッキ新設					
デッキ材	ｳｪｽﾀﾝﾚｯﾄﾞｼﾀﾞｰ 40*90*3650	21	丁	3,000	63,000
根太	ｳｪｽﾀﾝﾚｯﾄﾞｼﾀﾞｰ 40*141*3048	5	丁	5,000	25,000
束	ｳｪｽﾀﾝﾚｯﾄﾞｼﾀﾞｰ 90*90*3048	1	丁		6,300
現場施工費	7.6㎡	1	式		35,000
釘・金物・接着剤		1	式		6,000
小　　計					135,300
計					135,300