

和室を洋間に変更

- ・天井和天をクロスに変更 京壁をクロスに変更
- ・畳をフローリングに変更
- ・押入ふすまをクローゼット扉に変更



天井ベニヤ捨て貼り		9.9 m ²	13,500
天井ビニールクロス張り		9.9 m ²	17,820
壁ビニールクロス張り	京壁下地	25.6 m ²	89,600
		小 計	120,920
畳撤去処分		6 畳	18,000
床根太組		9.9 m ²	25,740
床フローリング張り		9.9 m ²	29,700
フローリング	11,000/坪 相当品	3 ケース	33,000
		小 計	106,400
既存ふすま、建具枠撤去処分		一式	20,000
収納扉取付		一式	30,000
収納扉	高さ 2400 四方枠	1 セット	37,860
		小 計	87,860

合 計 ￥315,180

(諸経費・消費税 別途)